

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PRESUPUESTO			
ESTRUCTURA			
1	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (PTR DE 4"x3" CAL 7 CON UN PESO 12.16 KG/ML EN UNA SOLA PIEZA), INCLUYE: TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 DE ¾" EN COLUMNAS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS , MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO).	KG	2,182.22
2	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (PTR DE 4"x3" CAL 7 CON UN PESO 12.16 KG/ML EN UNA SOLA PIEZA), INCLUYE: TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 DE ¾" EN COLUMNAS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS , MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO).	KG	3,210.24
3	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO TIPO A-36 (POLÍN MONTEN 3"x1½" CAL 14 CON UN PESO 15.00 KG/ML EN UNA SOLA PIEZA), INCLUYE: TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 DE ¾" EN COLUMNAS, CONEXIONES, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS , MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, (CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO).	KG	1,950.00
4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN CON LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-101 CAL. 26 SUJETAS CON PIJA PUNTA DE BROCA CUMPLIENDO CON	M²	445.30
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
1,	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL NQ0D1230 MAC.SQUARE-D Y/O SIMILAR, INCLUYE TODAS LAS CONEXIONES NECESARIAS Y PRUEBAS	PZA	1.00
2,	SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fø. GALV. DE P.D., INCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO)	SAL	12.00
3,	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO EN CAJA CONDULET SERIE F.S. CON TUBO CONDUIT Fø. GALV. P.G., INCLUYE CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES.	SAL	24.00
4,	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE TECHO DE SOBREPONER 2X20 CON 2 TUBOS T8 LED DE 20 W, ACRILICO PLANO, K-23. MCA: ALCO O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y FIJACIÓN.	PZA	12.00
5,	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-12, MARCA SQUARE D O SIMILAR	PZA	1.00
6,	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	12.00

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PINTURA			
1	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 900 EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA TRABAJO TERMINADO 1 CARA INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	ML	448.00
MALLA			
1.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5 DE 2.50 MTS. DE ALTURA INCLUYE: CINTA ROMPE VIENTOS DE PLASTICO, POSTES, PUNTALES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y ANCLAJE DE POSTES	ML	136.00
2.	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5, INCLUYE: CINTA ROMPE VIENTOS DE PLASTICO, POSTES, PUNTALES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y ANCLAJE DE POSTES DE 2.00 x 2.50 MTS.	PZA	6.00